



COMUNE DI VIGGIANELLO

Provincia di Potenza



C.so Sen. De Filipo, 26 - C.A.P. 85040
Tel. 0973/664311 - Fax 0973/664313
P.I. 00266470764 - C.F. 84002150765

UFFICIO TECNICO COMUNALE

www.comune.viggianello.pz.it
E-mail: protocollo@comune.viggianello.pz.it
Pec: comune.viggianello.pz@pec.it

PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO ARTIFICIALE SUL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO "ALDO MORO" NEL COMUNE DI VIGGIANELLO (PZ)

REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Esecutivo
REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Definitivo
PROGETTO	DATA	DESCRIZIONE
ELABORATO N.		OGGETTO DELL'ELABORATO
5	DATA:	ELENCO PREZZI
	SCALA	
☐ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		UFFICIO TECNICO COMUNALE (Ing. Giancarlo GENTILE) 
☐ PROGETTO DEFINITIVO		
☒ PROGETTO ESECUTIVO		
PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO COMUNALE		
PRO N.	EL. N.	ANNO

Comune di Viggianello (PZ)
Provincia di Potenza

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione manto erboso artificiale sul terreno di gioco campo sportivo "Aldo Moro".

COMMITTENTE: Amm.ne Comune di Viggianello

Viggianello,

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.02.002.02	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonché lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi; euro (quarantaotto/13)	mc	48,13
Nr. 2 B.04.008.03	Muratura con blocchi in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso posti in opera con malta cementizia , compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-3 spessore 20 cm; euro (trentatre/47)	mq	33,47
Nr. 3 B.05.001.04	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20 euro (novanta/24)	mc	90,24
Nr. 4 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. euro (centocinque/61)	mc	105,61
Nr. 5 B.05.032.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; euro (ventitre/25)	mq	23,25
Nr. 6 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 7 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (uno/40)	kg	1,40
Nr. 8 B.10.005.01	Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico, filtrante ed antipunzonante costituito da un geotessile agugliato in fibre di polipropilene, in rotoli di larghezza m 2,00 , 6,00, da posare a secco sul manto impermeabile, con sormonti di circa cm 10, prima della posa di massetti in cls, di strati di sabbia per posa di mattonelle a secco o quadrotti e supporti. Peso 200 gr/mq euro (quattro/50)	mq	4,50
Nr. 9 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondità di cm. 20), per apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua inmagra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali faguatori o cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; euro (quattro/87)	mc	4,87
Nr. 10 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisorie, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (otto/76)	mc	8,76
Nr. 11 E.02.009.01	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ma non minore di 400 Kg/cmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 euro (uno/09)	mq	1,09
Nr. 12 E.06.004.02	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, completa di griglia in acciaio zincato a maglia, marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 1433:2004 classe di portata A15 (,classificazione secondo le norme UNI EN 1433:2004) dimensioni esterne cm 20-23x100 h= 20-22 euro (settantasei/29)	m	76,29
Nr. 13 H.04.080.02	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori di passaggio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfilo ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50 euro (cinquantacinque/00)	cad	55,00
Nr. 14 H.04.080.04	idem c.s. ...il rinterro. elemento di fondo 80x80x80 euro (centootto/89)	cad	108,89
Nr. 15 H.04.080.10	idem c.s. ...il rinterro. coperchio per elemento da 50 x50 euro (trentadue/21)	cad	32,21
Nr. 16 H.04.080.12	idem c.s. ...il rinterro. coperchio per elemento da 80 x 80 euro (settantaquattro/24)	cad	74,24
Nr. 17 L.02.056.04	Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia prodotti per coestrusione continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza (6 file di fessure a 360°). I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni devono essere forniti in matasse da 50 0 25 mt e complete di manicotti di giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969. DN 110 mm euro (nove/21)	m	9,21
Nr. 18 L.02.056.07	idem c.s. ...9969. DN 160 mm euro (tredici/73)	m	13,73
Nr. 19 NP.01	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione automatica a 6 irrigatori da ml 38 di raggio, compreso tubazioni, elettrovalvole, programmatore e raccordi, escluso adduzione idrica, omologato LND comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in accordo alle disposizioni della D.L. euro (diciannovemilasei/82)	a corpo	19'006,82
Nr. 20 NP.02	Fornitura e posa in opera di pacchettoerba sinteticasecondoFIGC-LNDregol.2019con sottofondoeelasticodrenanteeprestazionalecolato in opera con apposite finitrici a getto unico senza giunti dello spessore di cm 2.5 circa pacchetto completo tipo LIGATURF ELRS+ World Cup 250 ACS 75 comprensivo della formazione delle linee di gioco eseguite ad intarsio con materiale dello stesso tipo, di colore bianco, unite al manto mediante incollaggio su banda geotessile con speciali collanti poliuretanici e stesura di intaso prestazionale in granuli di gomma tipo RPU, intaso stabilizzante in sabbia a granulometria controllata. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in accordo alle indicazioni e disposizioni della D.L. euro (trentatre/00)	mq	33,00
Nr. 21 NP.03	Fornitura e posa in opera di bandierine calcio angolo con palo snodato, complete di bussole e tappo in alluminio a scomparsa. Escluso la realizzazione del plinto in cls. euro (duecentoundici/28)	cadauno	211,28
Nr. 22 NP.04	Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamentari, complete di reti e tendirete in alluminio posteriori, fermarete inferiore ribaltabile. Escluso la realizzazione dei plinti in cls compreso il trasporto, lo scarico e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte in accordo alle indicazioni e disposizioni della D.L. euro (milleduecentocinquanta/84)	cadauno	1'250,84
Nr. 23 NP.05	Fornitura e posa in opera di n.2 panchine da 12 posti, realizzate con struttura in scatolato di alluminio curvo rivestito in policarbonato trasparente, 12 sedute con scocche in PVC colorato. Escluso la realizzazione di plinti o piastra in cls. euro (millenovecentouno/86)	cadauno	1'901,86
Nr. 24 NP.06	Fornitura di macchinario per la manutenzione generale del campo. euro (quattromilaseicentocinquantauno/69)	cadauno	4'651,69
Nr. 25 NP.07	Formazione di sottofondo a stratigrafia decrescente cm 18. Pietrisco: strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 ca con pezzatura variabile tra 2,0/4,0 di inerte di cava, steso con macchina a controllo laser, rullato e compattato. Graniglia; strato di riempimento dello spessore finito di cm 4 ca con pezzatura variabile tra 1,2/1,8 di inerte di cava, steso con macchina a controllo laser, rullato e compattato. euro (trentauno/55)	mc	31,55
Nr. 26 NP.08	Formazione di strato finale. Sabbia di frantoio; strato finale di riempimento dello spessore finito cm 3 con pezzatura variabile 0.2/0.8 inerte di cava, steso con macchina a controllo laser rullato e compattato. euro (trentauno/43)	mc	31,43
	Viggianello,		
	Il Tecnico		

