



COMUNE DI VIGGIANELLO

Provincia di Potenza



C.so Sen. De Filipo, 26 - C.A.P. 85040
Tel. 0973/664311 - Fax 0973/664313
P.I. 00266470764 - C.F. 84002150765

UFFICIO TECNICO COMUNALE

www.comune.viggianello.pz.it
E-mail: protocollo@comune.viggianello.pz.it
Pec: comune.viggianello.pz@pec.it

PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO ARTIFICIALE SUL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO "ALDO MORO" NEL COMUNE DI VIGGIANELLO (PZ)

REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Esecutivo
REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Definitivo
PROGETTO	DATA	DESCRIZIONE
ELABORATO N.		OGGETTO DELL'ELABORATO
6	DATA:	ANALISI DEI PREZZI
	SCALA	
☐ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		UFFICIO TECNICO COMUNALE (Ing. Giancarlo GENTILE) 
☐ PROGETTO DEFINITIVO		
☒ PROGETTO ESECUTIVO		
PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO COMUNALE		
PRO N.	EL. N.	ANNO

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Realizzazione manto erboso artificiale sul terreno di gioco campo sportivo "Aldo Moro".

COMMITTENTE: Comune di Viggianello

Data,

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP.01	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione automatica a 6 irrigatori da ml 38 di raggio, compreso tubazioni, elettrovalvole, programmatore, e raccordi, escluso adduzione ... e e magistero per dare lavoro finito a perfetta regola dell'arte in accordo alle disposizioni ed indicazioni della D.L.. E L E M E N T I: (L) Impianto irrigazione automatico cadauno (L) Trasporto % (L) manodopera (8 h op. spec.) ora (L) oneri per la sicurezza % Sommano euro Spese Generali 14.00% * (15 156.96) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (17 278.93) euro T O T A L E euro / a corpo	1,000 0,040 8,000 1,000	13'900,00 13'900,00 31,37 450,00	13'900,00 556,00 250,96 450,00 15'156,96 2'121,97 17'278,93 1'727,89 19'006,82	
Nr. 2 NP.02	Fornitura e posa in opera di pacchetto erba sintetica secondo FIGC-LND regol. 2019 con sottofondo elastico drenante e prestazionale colato in opera con apposite finitrici a getto u ... re e magistero per dare lavoro finito a perfetta regola dell'arte in accordo alle inidcazioni e disposizioni della D.L.. E L E M E N T I: (L) Pacchetto erba sintetica mq (L) trasporto % (L) manodopera (0.05 h op. spec.) Ora (L) oneri per la sicurezza % Sommano euro Spese Generali 14.00% * (26.32) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (30.00) euro T O T A L E euro / m2	1,000 0,040 0,050 1,000	23,00 23,00 31,37 0,83	23,00 0,92 1,57 0,83 26,32 3,68 30,00 3,00 33,00	
Nr. 3 NP.03	Fornitura e posa di bandierine calcio angolo con palo snodato, complete di bussole e tappo in alluminio a scomparsa. Escluso la realizzazione di plinto in cls E L E M E N T I: (L) Bandierine calcio d'angolo cadauno (L) trasporto % Sommano euro Spese Generali 14.00% * (168.48) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (192.07) euro T O T A L E euro / cadauno	1,000 0,040	162,00 162,00	162,00 6,48 168,48 23,59 192,07 19,21 211,28	
Nr. 4 NP.04	Fornitura e posa di porte calcio regolamentari, complete di reti e tendirete in alluminio posteriori, fermarete inferiore ribaltabile. Escluso la realizzazione dei plinti in cls co ... ro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte in accordo alle indicazioni e disposizioni della D.L.. E L E M E N T I: (L) Porte da calcio a 11 regolamentari cadauno (L) trasporto % (L) manodopera (4 h op. spec.) ora (L) oneri per la sicurezza % Sommano euro Spese Generali 14.00% * (997.48) euro	1,000 0,040 4,000 1,000	800,00 800,00 31,37 40,00	800,00 32,00 125,48 40,00 997,48 139,65	
	A R I P O R T A R E			1'137,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'137,13	
	Sommano euro			1'137,13	
	Utili Impresa 10% * (1 137.13) euro			113,71	
	T O T A L E euro / cadauno			1'250,84	
Nr. 5 NP.05	Fornitura e posa di n°2 panchine da 12 posti, realizzate con struttura in scatolato di alluminio curvo rivestito in policarbonato trasparente, 12 sedute con scocche in PVC colorato. Escluso la realizzazione di plinti o piastra in cls. E L E M E N T I: (L) Panchina da 12 posti cadauno (L) trasporto % (L) manodopera (0.02 h op. spec.) ora (L) oneri per la sicurezza %	1,000 0,040 0,020 1,000	1'400,00 1'400,00 31,37 60,00	1'400,00 56,00 0,63 60,00	
	Sommano euro			1'516,63	
	Spese Generali 14.00% * (1 516.63) euro			212,33	
	Sommano euro			1'728,96	
	Utili Impresa 10% * (1 728.96) euro			172,90	
	T O T A L E euro / cadauno			1'901,86	
Nr. 6 NP.06	Fornitura di macchinario per la manutenzione generale del campo E L E M E N T I: (L) Macchinario per la manutenzione del campo cadauno (L) trasporto % (L) manodopera (4 h op. spec.) ora (L) oneri per la sicurezza %	1,000 0,040 4,000 1,000	3'350,00 3'350,00 31,37 100,00	3'350,00 134,00 125,48 100,00	
	Sommano euro			3'709,48	
	Spese Generali 14.00% * (3 709.48) euro			519,33	
	Sommano euro			4'228,81	
	Utili Impresa 10% * (4 228.81) euro			422,88	
	T O T A L E euro / cadauno			4'651,69	
Nr. 7 NP.07	Formazione di sottofondo a stratigrafia decrescente cm 18. Pietrscio : strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 ca con pezzatura variabile tra 2,0/4,0 di inerte di cava, ... 4 ca con pezzatura variabile tra 1,2/1,8 di inerte di cava, steso con macchina a controllo laser, rullato e compattato . E L E M E N T I: (L) Strato di riempimento con inerti di cava mc (L) trasporto % (L) manodopera (0,25 h op. spec.) ora (L) oneri per la sicurezza %	1,000 0,060 0,250 1,000	15,40 15,40 31,37 1,00	15,40 0,92 7,84 1,00	
	Sommano euro			25,16	
	Spese Generali 14.00% * (25.16) euro			3,52	
	Sommano euro			28,68	
	Utili Impresa 10% * (28.68) euro			2,87	
	T O T A L E euro / mc			31,55	
Nr. 8 NP.08	Formazione di strato finale . Sabbia di frantoio: strato finale di riempimento dello spessore finito cm. 3 con pezzatura variabile 0.2/0,8 inerte di cava, steso con macchina a controllo laser rullato e compattato. E L E M E N T I: (L) strato di riempimento con sabbia di frantoio mc (L) trasporto % (L) manodopera 0,25 h op. spec.) ora	1,000 0,060 0,250	15,30 15,30 31,37	15,30 0,92 7,84	
	A R I P O R T A R E			24,06	

