



COMUNE DI VIGGIANELLO

Provincia di Potenza



C.so Sen. De Filpo, 26 - C.A.P. 85040
Tel.0973/664311 - Fax 0973/664313
P.I. 00266470764 - C.F. 84002150765

UFFICIO TECNICO COMUNALE

www.comune.viggianello.pz.it
E-mail: protocollo@comuneviggianello.pz.it
Pec: comune.viggianello.pz@pec.it

PROGETTO: REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL ALL'INTERNO DELL'IM- PIANTO SPORTIVO IN LOC. PEZZO LA CORTE NEL COMUNE DI VIGGIANELLO (PZ)

REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Esecutivo
REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Definitivo
PROGETTO	DATA	DESCRIZIONE
ELABORATO N.		OGGETTO DELL'ELABORATO
03	DATA:	COMPUTO METRICO LAVORI
	SCALA	
PROGETTO ESECUTIVO		UFFICIO TECNICO COMUNALE (Geom.Vincenzo ATTADIA)  
PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO COMUNALE PRON. EL. N. ANNO 04 2025		

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione campo da PADEL all'interno dell'impianto sportivo in loc. Pezzo la Corte nel comune di viggianello (PZ)


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggianello (PZ)

Data, 01/04/2025

IL TECNICO

Geom. Vincenzo ATTADIA - UTC VIGGIANELLO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; Scavo per realizzazione platea in cls		22,00	12,000	0,247	65,21		
	SOMMANO mc					65,21	10,36	675,58
2 B.05.032.08	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... er casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti; per realizzazione nuova platea in cls	2,00 2,00	21,00 11,00		0,300 0,300	12,60 6,60		
	SOMMANO mq					19,20	15,79	303,17
3 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. dimensioni 10x10Ø6		21,00	11,000	4,440	1'025,64		
	SOMMANO kg					1'025,64	2,05	2'102,56
4 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. Nuova platea		21,00	11,000	0,150	34,65		
	SOMMANO mc					34,65	154,22	5'343,72
5 NP01	CAMPO PADEL STANDARD NUOVO: ... 2) 14 moduli in ferro zincato spessore 3 mm ubicazione di vetri Fornitu e posa in opera completo del campo PADEL					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	38'000,00	38'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							46.425,03
	T O T A L E euro							46'425,03
	Data, 01/04/2025							
	Il Tecnico Geom. Vincenzo ATTADIA - UTC VIGGIANELLO  							
	A R I P O R T A R E							