

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione campo da PADEL all'interno dell'impianto sportivo in loc. Pezzo la Corte nel comune di viggianello(PZ)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggianello(PZ)

Data, 01/04/2025

IL TECNICO

Geom. Vincenzo ATTADIA - UTC VIGGIANELLO



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Geom. Vincenzo ATTADIA, is written over the official stamp.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. euro (centocinquantaquattro/22)	mc	154,22
Nr. 2 B.05.032.08	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio; realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. (escluso onere del ponteggio) sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti; euro (quindici/79)	mq	15,79
Nr. 3 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (due/05)	kg	2,05
Nr. 4 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisorie, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; euro (dieci/36)	mc	10,36
Nr. 5 NP01	CAMPO PADEL STANDARD NUOVO: - STRUTTURA: Fornitura della struttura per Campo da PADEL in ferro zincato, trattato con processo tale da Superare i test di corrosione previsti dalla normativa ISO 9227 e verniciata con RAL (a scelta) completa di: 1) 4 moduli in ferro zincato spessore 3 mm per ubicazione di vetri temperati dimensioni 2000x2000 mm, tutti completi di maniglie metallica sorreggi vetro. 2) 14 moduli in ferro zincato spessore 3 mm ubicazione di vetri euro (trentaottomila/00)	a corpo	38'000,00
Data, 01/04/2025  Il Tecnico Geom. Vincenzo ATTADIA - UTC VIGGIANELLO 			