



COMUNE DI VIGGIANELLO

Provincia di Potenza



C.so Sen. De Filpo, 26 - C.A.P. 85040
Tel.0973/664311 - Fax 0973/664313
P.I. 00266470764 - C.F. 84002150765

UFFICIO TECNICO COMUNALE

www.comune.viggianello.pz.it
E-mail: protocollo@comuneviggianello.pz.it
Pec: comune.viggianello.pz@pec.it

PROGETTO: REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL ALL'INTERNO DELL'IM- PIANTO SPORTIVO IN LOC. PEZZO LA CORTE NEL COMUNE DI VIGGIANELLO (PZ)

REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Esecutivo
REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Definitivo
PROGETTO	DATA	DESCRIZIONE
ELABORATO N.		OGGETTO DELL'ELABORATO
05	DATA:	COMPUTO METRICO SICUREZZA
	SCALA	
PROGETTO ESECUTIVO		UFFICIO TECNICO COMUNALE (Geom.Vincenzo ATTADIA) 
PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO COMUNALE PRON. EL. N. ANNO 04 2025		

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione campo da PADEL all'interno dell'impianto sportivo in loc. Pezzo la Corte nel Comune di Viggianello (PZ)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggianello (PZ)

Data, 01/04/2025

IL TECNICO

Geom. Vincenzo ATTADIA - UTC VIGGIANELLO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 D1.09.006.01	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 21BC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,31	35,31
2 S.01.006.04	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 2,00	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO mq					30,00	16,68	500,40
3 S.04.005.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese Da cm 120 x 120					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,10	70,10
4 S.07.001.01	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i g ... ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,11	1,10
5 S.07.006.01	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,64	5,12
6 S.07.007.01	Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola, bardatura nucleare costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, da utilizzarsi in funzione ... compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2 senza valvola					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3,07	9,21
	Parziale LAVORI A MISURA euro							621,24
	T O T A L E euro							621,24
	A R I P O R T A R E							621,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							621,24
	Data, 01/04/2025 Il Tecnico Geom. Vincenzo ATTADIA - UTC VIGGIANELLO  							
	A R I P O R T A R E							